

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЕКТ: Възстановяване на укрепителни съоръжения по речното корито на р. Тикленска

ОБЩИНА: Неделино

ОБЛАСТ: Смолян

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

На основание предложение на община Неделино и ОД "Земеделие и гори" гр. Смолян, във връзка с провеждане на мероприятия по чл.8 от ЗОЗЗ от МЗХ се възлага изготвянето на **работен проект** за обект: „ Възстановяване на укрепителни съоръжения по речното корито на р. Тикленска, намиращи се в землищата на селата Крайна и Козарка, общ. Неделино, обл. Смолян с обща дължина около 280 м.

Местоположение:

Обекта се намира в землищата на селата Крайна и Козарка, общ. Неделино, обл. Смолян и представлява част от укрепително съоръжение по речното корито на р. Тикленска, съставляващо подпорни стени укрепващи съседните земеделски имоти. Обекта обслужва поземлените фондове на с. Крайна и с. Козарка - включващи местностите „Кехайови колиби“, „Беширови ливади“ и „Шишманови колиби“.

Технически данни:

Обекта представлява част от съществуващо укрепително съоръжение – подпорни стени по речното корито на река Неделинска, компрометирани в резултат на проливните пролетно-есенни дъждове през последните години.

Компрометираните участъци са следните:

1. Участък 50 м. – укрепващ масива от селскостопански имоти.
2. Участък 110 м. – укрепващ масива от селскостопански имоти.
3. Участък 120 м. – укрепващ масива от селскостопански имоти.

Наложително е възстановяването на укрепителните съоръжения, тъй-като е прекъснат достъпа до земеделските имоти, поради непроходимост на селскостопанския път в близост до реката.

Инвестиционна характеристика:

През предходните години не е извършвано финансиране на обекта;

Необходимо е възстановяване на селскостопанския път, който обслужва над 100 домакинства и обработваеми площи в размер на над 200 дка. С възстановяване на укрепителните съоръжения съществуващия селскостопански път ще бъде възстановен и проходим, с което ще се осигури достъп на селскостопанска техника за обработка на земеделски площи и транспорт на селскостопанска продукция;

Собственост на терена е общинска публична собственост;

За обекта да се провери необходимостта от отчуждения, както и за терени за временно ползване.

Извършване на необходимите съгласувателни процедури със заинтересованите и засегнати институции и ведомства от изпълнението на проектната разработка.

Проектната разработка да е съобразена и да отговаря на всички изисквания на действащата нормативна уредба.

Програма за реализация:

Предложението е за изготвяне на работен проект за възстановяване на укрепителните съоръжения по р. Неделинска в упоменатите участъци през 2012 год.

Очакван ефект:

С реализирането на възстановителните мероприятия ще се осигури достъп до земеделските земи и ще се подобри инфраструктурата на земеделските стопанства.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЕКТ: Възстановяване на укрепителни съоръжения по речното корито на р. Тикленска

ОБЩИНА: Неделино

ОБЛАСТ: Смолян

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

На основание предложение на община Неделино и ОД "Земеделие" гр. Смолян, във връзка с провеждане на мероприятия по чл.8 от ЗОЗЗ от МЗХ, се възлага изготвянето на **работен проект** за обект: „Възстановяване на укрепителни съоръжения по речното корито на р. Тикленска“, общ. Неделино, обл. Смолян в обхвата на земеделски имоти находящи се в землищата на кметствата с. Крайна и с. Козарка

I. ПРЕДМЕТ НА РАБОТНИЯ ПРОЕКТ

Обектът представлява укрепителни съоръжения по речното корито на река Тикленска, разположени в землищата на **с. Крайна и с. Козарка, общ. Неделино, обл. Смолян.**

Обекта представлява част от съществуващо укрепително съоръжение – подпорни стени по речното корито на река Тикленска, компрометирани в резултат на проливните пролетно-есенни дъждове през последните години.

Компрометираните участъци са следните:

1. Участък 50 м. – укрепващ масива от селскостопански имоти.
2. Участък 110 м. – укрепващ масива от селскостопански имоти.
3. Участък 120 м. – укрепващ масива от селскостопански имоти.

Наложително е възстановяването на укрепителните съоръжения, тъй-като е прекъснат достъпа до земеделските имоти, поради непроходимост на селскостопанския път в близост до реката.

II. ОБХВАТ НА РАБОТНИЯ ПРОЕКТ

Работният проект да обхване проектирането на всички компрометирани съоръжения с цел възстановяването им.

Проектната разработка следва да се изпълни след подписването на тристранен протокол между представители на община Неделино, ОД "Земеделие" гр. Смолян и проектанта за състоянието на обекта и проблемите, които е необходимо да се решат с проекта.

III. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЕКТ

1. Документ за собственост.
2. Да се определи категорията на обекта съгласно ЗУТ.
3. Тристранен протокол с участието на Възложител, Изпълнител и община Неделино за изясняване състоянието на обекта и проблемите, които следва да се решат в проекта.
4. Установяване на геоложките и хидрогеоложките условия по трасето на обекта. Проучване на кариерите за инертни материали въз основа на оглед или архивни данни.
5. Заснемане на проектното трасе и реперирание на точките от работната геодезическа мрежа. Изготвяне на трасировъчни схеми и реперни карнети.
6. Разработка на икономически ефективно и технически целесъобразно решение за възстановяване на укрепителните съоръжения, съобразено със съществуващото положение на място (по възможност без постоянни отчуждения).
7. Проектната разработка да отговаря на изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и да включва - обяснителна записка с необходимите изчисления, сравнения, графични приложения (изготвени на програмен продукт "AUTOCAD") - ситуации, надлъжни и напречни профили, разреза, детайли и др.
8. Количествени и количествено-стойностни сметки.
9. Технология и организация на изпълнение на строително-монтажните работи и контрол на качеството им.

10. Опазване на околната среда, отчуждения (ако се налагат) и оползотворяване на хумуса.

11. План по безопасност на обекта в съответствие с изискванията на Наредба №2 от 22.03.2004г.- за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на МТСП и МРРБ - ДВ бр.37/2004 г.

12. Съгласуване на проекта с ОД "Земеделие" гр. Смолян и община Неделино.

13. Работния проект да бъде предоставен на Възложителя на хартиен и магнитен носител (диск) в три еднообразни екземпляра.

14. Извършване на необходимите съгласувателни процедури със заинтересованите и засегнати институции и ведомства от изпълнението на проектната разработка.