

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЕКТ: Извършване на текущи ремонти в някои от работните помещения на сградата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ), гр.София, бул."Христо Ботев" № 55

ОБЩИНА: Столична

ОБЛАСТ: Софийска

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на настоящата поръчка е изпълнението на ремонтни дейности в някои от работните помещения на сградата на Министерство на земеделието и храните – гр.София, бул. „Христо Ботев“ № 55, причинени и от падналата градушка. Старата част на сградата на МЗХ е паметник на културата от национално значение.

1.ТЕХНИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ

Във връзка с компрометираните покривни покрития на сградата на МЗХ, вследствие на падналата градушка на 08.07.2014 г. и проливните дъждове през пролетно-летния сезон са нанесени сериозни щети в част от работните помещения в сградата на МЗХ, а в други не са правени никакви ремонти и те са изключително амортизирани, което затруднява служителите да осъществяват ежедневните си ангажименти. Това налага извършването на текущи ремонти в тези помещения и подобряване условията на работа на служителите в тях.

2. РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

Ремонтните дейности ще се извършат след изготвяне на задание и получаване на заявка, в която ще са описани необходимите за извършване строителни дейности, както и замерените количества. При стартиране на ремонтните дейности е възможно част от заявените дейности и количества да бъдат променени, в зависимост от новонастъпили обстоятелства. При необходимост за извършване на допълнителни дейности неуточнени при подписване на договора, преди започване на работа ще се съставя протокол с участие на Изпълнителя и представители на Възложителя за уточняването им.

При изпълнение на настоящата поръчка е необходимо да бъдат представени анализ на единични цени /материали + труд/ за описаните по-долу дейности:

- Доставка и монтаж на ламиниран паркет – за офис помещение с дебелина 8мм, включително поставяне на подложка с минимална дебелина 2 мм – лв./кв.м.;
- Латексово боядисване - двукратно по стени и тавани – лв./кв.м.;
- бял латекс
- цветен латекс
- Прогонка дървена дограма – лв./кв.м.;
- Блажна боя по врати и прагове – едностранно – лв./кв.м.;
- Блажна боя по прозорци – четиристранно – лв./кв.м.;
- Изнасяне, внасяне и опаковане на оборудването на стаята при ремонта – лв.;
- Доставка и монтаж на PVC первази – лв./м.л.;
- Изкърпване и шпакловки по стени – лв./кв.м.;

- Изкърпване и шпакловка по тавани - лв./кв.м.;
- Доставка и монтаж на гипскартон за облицовка- лв./кв.м.;
 - лепен
 - на конструкция
- Строителни отпадъци - събиране, изнасяне, почистване и извозване - лв./куб.м.;
- Демонтаж на балатум и подготовка на основата за монтаж на ламиниран паркет - лв./кв.м.;
- Доставка и монтаж на растерен окачен таван с осветителни тела за вграждане /окачен таван, кабелно захранване, луминесцентни тела /4x18Wx60/, свързване, ключ, проби/ - лв./кв.м.;
- Доставка и подмяна на мивка в съществуващ шкаф или доставка и монтаж на нов шкаф с мивка - лв.;
- Блажна боя по чугунен радиатор - лв./кв.м.;
- Почистване и цялостно прешпакловане на таван - лв./кв.м.;
- Доставка и монтаж на луминесцентни осветителни тела /2x36Wx120/, свързване, проби - лв./бр.;
- Доставка и монтаж на метална лйсна под врата - лв./м.л.;
- Циклене на паркет, фугиране и трикратно лакиране - лв./кв.м.;
- Полагане на дълбокопроникващ грунд по стени и тавани - лв./кв.м.;
- Прогонка дограма с елементи на възстановяване, байцване и полагане на защитно покритие - лв./кв.м.;
- Прогонка и възстановяване на външна врата кабинет (началник кабинет), байцване на външна и междинна врата и полагане на защитно покритие - лв./кв.м.;
- Демонтаж и монтаж на ламперия с височина 1.80 м. - лв./м.л.;
- Обработка на стена зад ламперия с препарати - лв./кв.м.;
- Обработка и реставрация на ламперия с височина 1.80 м. - лв./м.л.

Изготвил:

инж. Любен Стамов