

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЕКТ: Извършване на текущи ремонти в някои от работните помещения на сградата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ), гр.София, бул."Христо Ботев" № 55

ОБЩИНА: Столична

ОБЛАСТ: Софийска

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на настоящата поръчка е изпълнението на ремонтни дейности в някои от работните помещения на сградата на Министерство на земеделието и храните – гр.София, бул. „Христо Ботев“ № 55, причинени и от падналата градушка. Старата част на сградата на МЗХ е паметник на културата от национално значение.

1.ТЕХНИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ

Във връзка с компрометираните покривни покрития на сградата на МЗХ, вследствие на падналата градушка на 08.07.2014 г. и проливните дъждове през пролетно-летния сезон са нанесени сериозни щети в част от работните помещения в сградата на МЗХ, а в други не са правени никакви ремонти и те са изключително амортизирани, което затруднява служителите да осъществяват ежедневните си ангажименти. Това налага извършването на текущи ремонти в тези помещения и подобряване условията на работа на служителите в тях.

2. РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

Ремонтните дейности ще се извършат след изготвяне на задание и получаване на заявка, в която ще са описани необходимите за извършване строителни дейности, както и замерените количества. При стартиране на ремонтните дейности е възможно част от заявените дейности и количества да бъдат променени, в зависимост от новонастъпили обстоятелства. При необходимост за извършване на допълнителни дейности неуточнени при подписване на договора, преди започване на работа ще се съставя протокол с участие на Изпълнителя и представители на Възложителя за уточняването им.

При изпълнение на настоящата поръчка е необходимо да бъдат представени анализ на единични цени /материали + труд/ за описаните по-долу дейности:

- Доставка и монтаж на ламиниран паркет – за офис помещение с дебелина 8мм, включително поставяне на подложка с минимална дебелина 2 мм – лв./кв.м.;
- Латексово боядисване - двукратно по стени и тавани – лв./кв.м.;
- бял латекс
- цветен латекс
- Прогонка дървена дограма – лв./кв.м.;
- Блажна боя по врати и прагове – едностранно – лв./кв.м.;
- Блажна боя по прозорци – четиристранно – лв./кв.м.;
- Изнасяне, внасяне и опаковане на оборудването на стаята при ремонта – лв.;
- Доставка и монтаж на PVC первази – лв./м.л.;
- Изкърпване и шпакловки по стени – лв./кв.м.;

- Изкърпване и шпакловка по тавани - лв./кв.м.;
- Доставка и монтаж на гипскартон за облицовка- лв./кв.м.;
 - лепен
 - на конструкция
- Строителни отпадъци - събиране, изнасяне, почистване и извозване - лв./куб.м.;
- Демонтаж на балатум и подготовка на основата за монтаж на ламиниран паркет - лв./кв.м.;
- Доставка и монтаж на растерен окачен таван с осветителни тела за вграждане /окачен таван, кабелно захранване, луминесцентни тела /4x18Wx60/, свързване, ключ, проби/ - лв./кв.м.;
- Доставка и подмяна на мивка в съществуващ шкаф или доставка и монтаж на нов шкаф с мивка - лв.;
- Блажна боя по чугунен радиатор - лв./кв.м.;
- Почистване и цялостно прешпакловане на таван - лв./кв.м.;
- Доставка и монтаж на луминесцентни осветителни тела /2x36Wx120/, свързване, проби - лв./бр.;
- Доставка и монтаж на метална лаясна под врата - лв./м.л.;
- Циклене на паркет, фугиране и трикратно лакиране - лв./кв.м.;
- Полагане на дълбокопроникващ грунд по стени и тавани - лв./кв.м.;
- Прогонка дограма с елементи на възстановяване, байцване и полагане на защитно покритие - лв./кв.м.;
- Прогонка и възстановяване на външна врата кабинет (началник кабинет), байцване на външна и междинна врата и полагане на защитно покритие - лв./кв.м.;
- Демонтаж и монтаж на ламперия с височина 1.80 м. - лв./м.л.;
- Обработка на стена зад ламперия с препарати - лв./кв.м.;
- Обработка и реставрация на ламперия с височина 1.80 м. - лв./м.л.

Изготвил:

инж. Любен Стамов

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „НСК София“ ЕООД

/изписва се наименованието на търговеца/

Регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ 831838874, представлявано от Светлин Василев Владимиров в качеството му на Управител

Относно: Публична покана за извършване на СМР с предмет: „Извършване на текущи ремонти в някои от работните помещения в сградата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ), гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

С настоящото във връзка с Ваша публична покана ID9041038, за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на СМР с предмет: Извършване на текущи ремонти в някои от работните помещения в сградата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ), гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55“, Ви представям нашата ценова оферта, както следва:

1. Обща стойност /без ДДС/ 193,06 /сто деветдесет и три лева и нула шест стотинки/ лв., представляваща сбор от единичните цени на видовете работи и материалите, съгласно Количествено-стойностната сметка - приложение 5.1.

2. Елементи на ценообразуване:

А/ Часова ставка 2,80 лв.

Б/ Допълнителни разходи труд 100 %

В/ Допълнителни разходи механизация 50 %

Г/ Доставно-складови разходи 10 %

Д/ Печалба 7 %


Е/ Материали 10 %

3. Декларирам, че съм уведомен, че следва да изпълня СМР с доставяни от мен материали и тяхната цена е калкулирана в ценовото предложение.

4. Към настоящото предложение прилагам и са част от него: Количествено-стойностна сметка /приложение № 5.1/ и анализ на единичните цени по видове строителни и монтажни работи.

Гр. София

30.04.2015 г.



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

От „НСК София“ ЕООД

/изписва се наименованието на търговеца/

Регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ 831838874, представлявано от Светлин Василев Владимиров в качеството му на Управител

Относно: Публична покана за извършване на СМР с предмет: „Извършване на текущи ремонти в някои от работните помещения в сградата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ), гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

С настоящото във връзка с Ваша публична покана ID9041038, за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на СМР с предмет: Извършване на текущи ремонти в някои от работните помещения в сградата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ), гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55“, Ви представям нашата количествено-стойностна сметка, както следва:

№	Дейност в т. ч. материал/и и труд	Мерна единица	Количество	Цена в лв. без ДДС
1	Доставка и монтаж на ламиниран паркет за офис помещение с дебелина 8 мм, включително поставяне на подложка с минимална дебелина 2 мм	кв. м.	1	16,42
2	Латексово боядисване – двукратно по стени и тавани с бял латекс	кв. м.	1	5,29
3	Латексово боядисване – двукратно по стени и тавани с цветен латекс	кв. м.	1	5,88
4	Прогонка дървена дограма	кв. м.	1	1,10
5	Блажна боя по врати и прагове - едностранно	кв. м.	1	4,85
6	Блажна боя по прозорци - четиристранно	кв. м.	1	4,85
7	Изнасяне, внасяне и опаковане на оборудването на стаята при ремонта	на стая	1	6,70
8	Доставка и монтаж на PVC первази	л. м.	1	4,19
9	Изкърпване и шпакловка по стени	кв. м.	1	5,69
10	Изкърпване и шпакловка по тавани	кв. м.	1	6,12
11	Доставка и монтаж на гипскартон за облицовка - лепен	кв. м.	1	7,95
12	Доставка и монтаж на гипскартон за облицовка – на конструкция	кв. м.	1	11,03
13	Строителни отпадъци – събиране, изнасяне, почистване и извозване	куб. м.	1	9,57
14	Демонтаж на балатум и подготовка на основата за монтаж на ламиниран паркет	кв. м.	1	1,86
15	Доставка и монтаж на растерен окачен таван с осветителни тела за вграждане – окачен таван, кабелно захранване, луминисцентни тела /4x18Wx60/, свързване, ключ, проби	кв. м.	1	19,91
16	Доставка и подмяна на мивка в съществуващ шкаф или доставка и монтаж на нов шкаф с мивка	брой	1	19,59
17	Блажна боя по чугунен радиатор	кв. м.	1	3,41


НСК
СОФИЯ
ЕООД

18	Почистване и цялостно прешпакловане на таван	кв. м.	1	5,19
19	Доставка и монтаж на луминисцентни осветителни тела /2x36Wx120/, свързване, проби	брой	1	20,04
20	Доставка и монтаж на метална лайдна под врата	л. м.	1	4,08
21	Циклене на паркет, фугиране и трикратно лакиране	кв. м.	1	15,84
22	Полагане на дълбокопроникващ грунд по стени и тавани	кв. м.	1	3,84
23	Прогонка дограма с елементи на възстановяване, байцване и полагане на защитно покритие	кв. м.	1	1,90
24	Прогонка и възстановяване на външна врата кабинет (началник кабинет), байцване на външна и междинна врата и полагане на защитно покритие	кв. м.	1	1,90
25	Демонтаж и монтаж на ламперия с височина 1.80 м.	л. м.	1	2,04
26	Обработка на стена зад ламперия с препарати	кв. м.	1	1,42
27	Обработка и реставрация на ламперията с височина 1.80 м. с цел освежаване	л. м	1	2,40
Обща стойност (сбор на стойностите от 1 до 27 от колона 5)				193,06


* При различие между единичните цени и калкулираната обща стойност за валидни се считат представените единични цени, като очакваната обща стойност се преизчислява съобразно единичните цени.

Гр.София


30.04.2015 г.




	име	мярка	к-во	цена	ст-ст,
N.1	Доставка и монтаж на ламиниран паркет за офис помещение с дебелина 8 мм, включително поставяне на подложка с минимална дебелина 2 мм	м2	1,00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ламиниран паркет за офис помещение с дебелина 8 мм	м2	1.02000	11,31	11,54
	подложка с минимална дебелина 2 мм	м2	1.05000	0,60	0,63
					12,17
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.17500	2,80	0,49
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.17500	2,80	0,49
					0,98
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10,00		1,22
	доп.р-ди труд (%)		100,00		0,98
	всичко преки				13,15
	общо допълнителни р-ди				2,20
	печалба (%)		7,00		1,07
	Обща цена :				16,42 лв.
N.2	Латексово боядисване – двукратно по стени и тавани с бял латекс	м2	1,00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ШКУРКА	бр.	0.25000	0,50	0,13
	бял латекс	кг	0.37000	1,85	0,68
	Грунд	кг	0.20000	0,52	0,10
					0,91
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.26200	2,80	0,73
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.39400	2,80	1,10
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.04800	2,80	0,13
					1,97
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10,00		0,09
	доп.р-ди труд (%)		100,00		1,97
	всичко преки				2,88
	общо допълнителни р-ди				2,06
	печалба (%)		7,00		0,35
	Обща цена :				5,29 лв.
N.3	Латексово боядисване – двукратно по стени и тавани с цветен латекс	м2	1,00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст




	цветен латекс	кг	0.37000	2,55	0,94
	ШКУРКА	бр.	0.25000	0,50	0,13
	Грунд	кг	0.20000	0,52	0,10
					1,17
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.26200	2,80	0,73
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.39400	2,80	1,10
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.09570	2,80	0,27
					2,10
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10,00		0,12
	доп.р-ди труд (%)		100,00		2,10
	всичко преки				3,28
	общо допълнителни р-ди				2,22
	печалба (%)		7,00		0,38
	Обща цена :				5,88 лв.
N.4	Прогонка дървена дограма	м2	1,00		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.18400	2,80	0,52
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		100,00		0,52
	всичко преки				0,52
	общо допълнителни р-ди				0,52
	печалба (%)		7,00		0,07
	Обща цена :				1,10 лв.
N.5	Блажна боя по врати и прагове - едностранно	м2	1,00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.24000	6,34	1,52
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25500	2,80	0,71
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25500	2,80	0,71
					1,43
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10,00		0,15
	доп.р-ди труд (%)		100,00		1,43
	всичко преки				2,95
	общо допълнителни р-ди				1,58
	печалба (%)		7,00		0,32
	Обща цена :				4,85 лв.
N.6	Блажна боя по прозорци - четиристранно	м2	1,00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст




	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.24000	6,34	1,52
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25500	2,80	0,71
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25500	2,80	0,71
					1,43
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10,00		0,15
	доп.р-ди труд (%)		100,00		1,43
	всичко преки				2,95
	общо допълнителни р-ди				1,58
	печалба (%)		7,00		0,32
	Обща цена :				4,85 лв.
N.7	Изнасяне, внасяне и опаковане на оборудването на стаята при ремонта	на стая	1,00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ФОЛИО ПОЛИЕТИЛЕНОВО	м2	15.00000	0,04	0,60
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00000	2,80	2,80
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10,00		0,06
	доп.р-ди труд (%)		100,00		2,80
	всичко преки				3,40
	общо допълнителни р-ди				2,86
	печалба (%)		7,00		0,44
	Обща цена :				6,70 лв.
N.8	Доставка и монтаж на PVC первази	м	1,00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	PVC первази	м	1.03000	2,22	2,29
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25000	2,80	0,70
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10,00		0,23
	доп.р-ди труд (%)		100,00		0,70
	всичко преки				2,99
	общо допълнителни р-ди				0,93
	печалба (%)		7,00		0,27
	Обща цена :				4,19 лв.
N.9	Изкърпване и шпакловка по стени	м2	1,00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	СМЕС ШПАКЛОВЪЧНА	кг	0.85000	0,66	0,56
	ШКУРКА	бр.	0.50000	0,50	0,25




	ТРУД :				0,81
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10100	2,80	0,28
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10000	2,80	0,28
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.58900	2,80	1,65
					2,21
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10,00		0,08
	доп.р-ди труд (%)		100,00		2,21
	всичко преки				3,02
	общо допълнителни р-ди				2,29
	печалба (%)		7,00		0,37
	Обща цена :				5,69 лв.
N.10	Изкърпване и шпакловка по тавани	м2	1,00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	СМЕС ШПАКЛОВЪЧНА	кг	0.85000	0,66	0,56
	ШКУРКА	бр.	0.50000	0,50	0,25
					0,81
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10100	2,80	0,28
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.17200	2,80	0,48
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.58900	2,80	1,65
					2,41
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10,00		0,08
	доп.р-ди труд (%)		100,00		2,41
	всичко преки				3,22
	общо допълнителни р-ди				2,49
	печалба (%)		7,00		0,40
	Обща цена :				6,12 лв.
N.11	Доставка и монтаж на гипскартон за облицовка - лепен	м2	1,00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПЛОЧА ГИПСОКАРТОН	м2	1.01500	2,80	2,84
	Лепило за гипскартон	кг	4.50000	0,45	2,03
					4,87
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.18500	2,80	0,52
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.18500	2,80	0,52
					1,04
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10,00		0,49
	доп.р-ди труд (%)		100,00		1,04
	всичко преки				5,90




	общо допълнителни р-ди				1,52
	печалба (%)			7,00	0,52
	Обща цена :				7,95 лв.
N.12	Доставка и монтаж на гипскартон за облицовка – на конструкция	м2	1,00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПЛОЧА ГИПСОКАРТОН	м2	р.н.	цена	ст-ст
	конструкция за гипсокартон	м2	1.01000	2,80	2,83
				4,00	4,00
	ТРУД :				6,83
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25000	2,80	0,70
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25000	2,80	0,70
	ДОП.РАЗХОДИ:				1,40
	доп.р.материали (%)		10,00		0,68
	доп.р-ди труд (%)		100,00		1,40
	всичко преки				8,23
	общо допълнителни р-ди				2,08
	печалба (%)			7,00	0,72
	Обща цена :				11,03 лв.
N.13	Строителни отпадъци – събиране, изнасяне, почистване и извозване	м3	1,00		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.33400	2,80	0,94
		ч.ч.	0.33400	2,80	0,94
	УСЛУГИ :				1,87
	Превоз на строителни отпадъци	м3	1.00000	5,20	5,20
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		100,00		1,87
	доп.р-ди услуги (%)		0.00000		0,00
	всичко преки				7,07
	общо допълнителни р-ди				1,87
	печалба (%)			7,00	0,63
	Обща цена :				9,57 лв.
N.14	Демонтаж на балатум и подготовка на основата за монтаж на ламиниран паркет	м2	1,00		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.15500	2,80	0,43
		ч.ч.	0.15500	2,80	0,43
					0,87




	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		100,00		0,87
	всичко преки				0,87
	общо допълнителни р-ди				0,87
	печалба (%)		7,00		0,12
	Обща цена :				1,86 лв.
N.15	Доставка и монтаж на растерен окачен таван с осветителни тела за вграждане – окачен таван, кабелно захранване, луминисцентни тела /4x18Wx60/, свързване, ключ, проби	м2	1,00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	растерен таван 0,60-0,60 -влагоустойчив	м2	1.01000	10,70	10,81
	луминисцентни тела /4x18Wx60/	бр.	0.10000	22,80	2,28
	кабелно захранване, луминисцентни тела /4x18Wx60/, свързване, ключ	бр.	0.10000	12,80	1,28
					14,37
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25000	2,80	0,70
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25000	2,80	0,70
					1,40
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10,00		1,44
	доп.р-ди труд (%)		100,00		1,40
	всичко преки				15,77
	общо допълнителни р-ди				2,84
	печалба (%)		7,00		1,30
	Обща цена :				19,91 лв.
N.16	Доставка и подмяна на мивка в съществуващ шкаф или доставка и монтаж на нов шкаф с мивка	бр.	1,00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	мивка	бр.	1.00000	14,35	14,35
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.45000	2,80	1,26
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10,00		1,44
	доп.р-ди труд (%)		100,00		1,26
	всичко преки				15,61
	общо допълнителни р-ди				2,70
	печалба (%)		7,00		1,28
	Обща цена :				19,59 лв.
N.17	Блажна боя по чугунен радиатор	м2	1,00		
	МАТЕРИАЛИ:				




			р.н.	цена	ст-ст
	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.21000	6,34	1,33
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.15400	2,80	0,43
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.15400	2,80	0,43
					0,86
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10,00		0,13
	доп.р-ди труд (%)		100,00		0,86
	всичко преки				2,19
	общо допълнителни р-ди				1,00
	печалба (%)		7,00		0,22
	Обща цена :				3,41 лв.
N.18	Почистване и цялостно прешпакловане на таван	м2	1,00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	СМЕС ШПАКЛОВЪЧНА	кг	0.85000	0,66	0,56
	ШКУРКА	бр.	0.50000	0,50	0,25
					0,81
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.15000	2,80	0,42
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.16000	2,80	0,45
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.39700	2,80	1,11
					1,98
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10,00		0,08
	доп.р-ди труд (%)		100,00		1,98
	всичко преки				2,79
	общо допълнителни р-ди				2,06
	печалба (%)		7,00		0,34
	Обща цена :				5,19 лв.
N.19	Доставка и монтаж на луминисцентни осветителни тела /2x36Wx120/, свързване, проби	бр.	1,00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	луминисцентни осветителни тела /2x36Wx120/	бр.	1.00000	12,70	12,70
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50000	2,80	1,40
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.35000	2,80	0,98
					2,38
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10,00		1,27
	доп.р-ди труд (%)		100,00		2,38
	всичко преки				15,08
	общо допълнителни р-ди				3,65
	печалба (%)		7,00		1,31




	Обща цена :				20,04 лв.
N.20	Доставка и монтаж на метална лайсна под врата	м	1,00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	метална лайсна	м	р.н. 1.01000	цена 2,42	ст-ст 2,44
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.20000	2,80	0,56
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10,00		0,24
	доп.р-ди труд (%)		100,00		0,56
	всичко преки				3,00
	общо допълнителни р-ди				0,80
	печалба (%)		7,00		0,27
	Обща цена :				4,08 лв.
N.21	Циклене на паркет, фугиране и трикратно лакиране	м2	1,00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ШКУРКА	бр.	р.н. 0.25000	цена 0,50	ст-ст 0,13
	Лак за паркет	бр.	0.32000	9,80	3,14
	ТРУД :				3,26
	БОЯДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.06600	2,80	0,18
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.18700	2,80	3,32
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.75000	2,80	2,10
	ДОП.РАЗХОДИ:				5,61
	доп.р.материали (%)		10,00		0,33
	доп.р-ди труд (%)		100,00		5,61
	всичко преки				8,87
	общо допълнителни р-ди				5,93
	печалба (%)		7,00		1,04
	Обща цена :				15,84 лв.
N.22	Полагане на дълбокопроникващ грунд по стени и тавани	м2	1,00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	дълбокопроникващ грунд	кг	р.н. 0.30000	цена 0,52	ст-ст 0,16
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.61000	2,80	1,71
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10,00		0,02
	доп.р-ди труд (%)		100,00		1,71
	всичко преки				1,86
	общо допълнителни р-ди				1,72



	печалба (%)			7,00		0,25
	Обща цена :					3,84 лв.
N.23	Прогонка дограма с елементи на възстановяване, байцване и полагане на защитно покритие	м2	1,00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	байц и защитно покритие	кг	р.н.	цена	ст-ст	
	ТРУД :		0.17000	3,50		0,60
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.20000	2,80		0,56
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10,00			0,06
	доп.р-ди труд (%)		100,00			0,56
	всичко преки					1,16
	общо допълнителни р-ди					0,62
	печалба (%)		7,00			0,12
	Обща цена :					1,90 лв.
N.24	Прогонка и възстановяване на външна врата кабинет (началник кабинет), байцване на външна и междинна врата и полагане на защитно покритие	м2	1,00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	байц и защитно покритие	кг	р.н.	цена	ст-ст	
	ТРУД :		0.17000	3,50		0,60
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.20000	2,80		0,56
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10,00			0,06
	доп.р-ди труд (%)		100,00			0,56
	всичко преки					1,16
	общо допълнителни р-ди					0,62
	печалба (%)		7,00			0,12
	Обща цена :					1,90 лв.
N.25	Демонтаж и монтаж на ламперия с височина 1.80 м.	м	1,00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.17000	2,80		0,48
		ч.ч.	0.17000	2,80		0,48
	ДОП.РАЗХОДИ:					0,95
	доп.р-ди труд (%)		100,00			0,95
	всичко преки					0,95
	общо допълнителни р-ди					0,95
	печалба (%)		7,00			0,13
	Обща цена :					2,04 лв.



N.26	Обработка на стена зад ламперия с препарати	м2	1,00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Препарат за обработка	кг	0.25000	1,77	0,44
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.07500	2,80	0,21
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.07500	2,80	0,21
	ДОП.РАЗХОДИ:				0,42
	доп.р.материали (%)		10,00		0,04
	доп.р-ди труд (%)		100,00		0,42
	всичко преки				0,86
	общо допълнителни р-ди				0,46
	печалба (%)		7,00		0,09
	Обща цена :				1,42 лв.
N.27	Обработка и реставрация на ламперията с височина 1.80 м. с цел освежаване	м	1,00		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.20000	2,80	0,56
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.20000	2,80	0,56
	ДОП.РАЗХОДИ:				1,12
	доп.р-ди труд (%)		100,00		1,12
	всичко преки				1,12
	общо допълнителни р-ди				1,12
	печалба (%)		7,00		0,16
	Обща цена :				2,40 лв.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящата оферта е подадена от: „НСК София“ ЕООД,
гр. София, бул. „Димитър Петков“, бл.339, ет.6, ап.107, тел.:02/ 953 08 16
/наименование /име / на кандидата, адрес и телефон/
и подписано от: Светлин Василев Владимиров
в качеството му на: Управител

Относно: Публична покана за извършване на СМР с предмет: „Извършване на текущи
ремонти в някои от работните помещения в сградата на Министерство на земеделието и
храните (МЗХ), гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

С настоящото, във връзка с Ваша Публична покана ID9041038, за възлагане на
обществена поръчка за извършване на СМР, финансирана от Министерство на земеделието и
храните, Ви представям оферта за участие. Желая да участвам в процедурата и предлагам
да изпълня поръчката в съответствие с Техническата спецификация за поръчката.
Декларирам, че съм съгласен с поставените от Вас условия и ги приемам без възражения. В
тази връзка правя следното предложение:

1. Съгласен съм срокът за изпълнение на всяка заявка за СМР за едно работно
помещение да бъде определен от възложителя в самата заявка, съобразно количествата и
видовете работа, като този срок не може да бъде по-дълъг от 10 календарни дни, считано от
датата на получаване на заявката от Възложителя.

2. Гаранционен срок на изпълнените СМР: 5 /пет/ години, считано от приемането на
изпълнението на всяка от заявките.

* Посочва се цяло число не по-малко от определеното в Наредба № 2 от 31.07.2003 г.
за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните
гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи, съоръжения и
строителни обекти.


3. Задължавам се в срок до 3 /три/ дни от уведомяване от възложителя да започна
работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

4. Декларирам, че съм уведомен, че следва да изпълня СМР с доставяни от мен
материали и тяхната цена е калкулирана в ценовото предложение.

5. Декларирам, че материалите, с които ще изпълня СМР са нови, неупотребявани,
към тях ще бъдат приложени сертификати и/или декларации за съответствие и отговарят на
стандарта за качество по БДС.

6. В случай, че представляваното от мен дружество бъде определено за изпълнител, в
срок ще представя всички документи, необходими за подписване на договора, а именно:

1. Гаранция за изпълнение – оригинал;
2. Копие на документ от Камарата на строителите в Българи за вписване в
Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от
първа група, от II до V категория или пета група;
3. Копие на застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност“;
4. Документа по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, издаден от съответния районен съд в
срок на неговата валидност (оригинал или нотариално заверен);



5. ЕИК по реда на Закона за търговския регистър;
6. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – оригинал.

7. Срок на договора – една година, считано от сключването му или до достигане на максимално предвидения от възложителя финансов ресурс от 140 000 лв. без ДДС, в зависимост от това кое събитие настъпи първо.

8. Незабавно ще уведомя Възложителя, ако настъпи някаква промяна в обстоятелства, свързани с изпълнението на СМР, на всеки етап от изпълнението на договора. Потвърждавам, че разбирам и приемам, че всяка неточна или непълна информация, умишлено представена в това предложение, може да доведе до отстраняване от участие в настоящата поръчка.

Забележка: Съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, към техническото предложение за изпълнение на поръчката ако е приложимо, се прилага попълнена декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП /Приложение № 8 от публичната покана/;

Гр. София

30.04.2015 г.

