

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛ :

ОБЕКТ : Язовир „Левка”

ОБЩИНА : Свиленград

ОБЛАСТ : Хасково

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Предмет на настоящата поръчка е извършване на довършителни работи на обект: Язовир „Левка”, община Свиленград, област Хасково, необходими за приемането на обекта от Държавна приемателна комисия и въвеждането му в експлоатация.

Язовир „Левка” е разположен на около 4 км западно от едноименното село Левка, общ.Свиленград , обл.Хасково и на около 300 м под пътя Левка - Пъстрогор , на р.„Кереч дере”. Общият завирен обем е 3 890 000 м³, височината на стената е 28,75 м, дължината на билото е 448 м. Язовирната стена е земнонасипна с глинез зъб, преливник и водовземна шахта към основния изпускател.

Подаването на офертите за участие да стане след оглед на място и запознаване със спецификата на работите, които трябва да се извършат.

Довършителните работи да се изпълнят по приложената количествена сметка.

Приложение: Количествена сметка

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	ВИД СМР	мярка	кол.	ед. цена	стойност
1	Минизиране и боядисване на метален парапет по корона - двукратно	m ²	300		
2	Изкърпване на външна пръскана мазилка по бетонов парапет	m ²	100		
3	Почистване:				
3.1.	Воден откос	m ²	100		
3.2.	Траншеев преливник	m ²	80		
3.3.	Въздушен откос	m ²	2500		
3.4.	Площадка на кантона	m ²	420		
3.5.	Сграда кантон и трафопост - вътрешно	m ³	25		
3.6.	Тротоари по короната на язовирната стена	m ²	400		
3.7.	Отводнителни канавки	m	470		
3.8.	500м зона след язовира	m	500		
4	Преподреждане стом.бет. плочи по водния откос	бр.	15		
5	Прогонка на ел. кабели по короната на язовирната стена и монтаж на нови осветителни тела - 12 бр.	бр.	12		
6	Прогонка на ел. кабел от трафопост до ел. табло за основен изпускател	бр.	1		
7	Минизиране и боядисване на капаци на шахта основен изпускател и шахта за напояване - двукратно	m ²	60		
8	Изграждане на изгребна яма за тоалетната към кантона	бр.	1		
9	Изграждане на канал от РШ пред кантона до изгребна яма - ф110	m	20		
10	Вътрешно боядисване на кантона	m ²	180		
11	Оборудване на аварийен склад	бр.	1		
12	Ремонт на слеужебни пътища до шахта изпускател и трафопост				
12.1.	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка)	m ³	100		
13	Преместване на наблюдателни стълбове от КИС извън частни имоти	бр.	2		
ОБЩО					